

# Prefeitura Municipal de Lagamar - MG

Reforma do Posto de Saúde de Lagamar - MG

CT Nº:

ART Nº:

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FÓRMULAS	TOTAL	
<b>1 CANTEIRO DE OBRA</b>				
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1 UNID.	1,00	UNID.
<b>2 COBERTURA</b>				
2.1	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E	Área de todo telhado da edificação 465,44m <sup>2</sup> (inclusive os beirais)	465,44	m <sup>2</sup>
2.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Área de todo telhado da edificação 465,44m <sup>2</sup> (inclusive os beirais)	465,44	m <sup>2</sup>
2.3	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL	25,50m + 7,50m + 7,50m	40,50	m
2.4	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL	25,50m + 7,50m + 7,50m	40,50	m
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	(25,50m + 7,50m + 7,50m) x 1,00m altura	40,50	m <sup>2</sup>
2.6	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	(25,50m + 7,50m + 7,50m) x 1,00m altura x 2 lados	81,00	m <sup>2</sup>
2.7	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	(25,50m + 7,50m + 7,50m) x 1,00m altura x 2 lados	81,00	m <sup>2</sup>
2.8	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	(25,50m x 2 + 7,50m x 2) x 3,80m	250,00	m <sup>2</sup>
2.9	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	(25,50m x 2 + 7,50m x 2) x 3,80m	250,00	m <sup>2</sup>
2.10	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS	(25,50m x 2 + 7,50m x 2) x 3,80m	250,00	m <sup>3</sup>
<b>3 LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>				
3.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	Área da edificação mais o entorno do terreno	100,00	m <sup>2</sup>

Bruno de Souza Vinhal  
Engenheiro Civil CREA 215.180 D - MG

*Bruno de Souza Vinhal*

*Bruno de Souza Vinhal*

Bruno de Souza Vinhal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 215180/D  
Lagamar-MG Adm. 2021/2024